ART EAST

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1 Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно выбирают тот угол комнаты (от которого начнется укладка), к которому плитка прилегает шипами короткой и длинной стороны..

ВАЖНО!

Плитка ART STONE (серия ASP) и ART STONE AIRY (серия ASA) обычно укладывается с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз» [Рис.1].

Плитка ART STONE AIRY (серии ASAF) укладывается «шип-в-паз» с левого угла, т.к. на плитке этой серии замки нарезаны наоборот.

Рассмотрим вариант «шип-в-паз» на примере плитки серии ASP. Установить плитку стороной с шипом к стене [Рис. 2].

2 Уложить первый ряд, вставив 10-мм распорку между плиткой и стеной и убедившись, что короткие края соединены [Рис.3].

3 С помощью ножа и линейки отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 10-мм зазор.

4 Укладку очередного ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 1/3 не более 3/4 длины [Рис. 4].



Монтаж очередного ряда можно произвести двумя способами.

1-ый способ:

Первую плитку соединяем с предыдущим рядом по длинной стороне, далее следующую плитку соединяем по короткой стороне таким образом, чтобы шип по длинной стороне лёг поверх паза плитки предыдущего ряда, затем приподняв на 15-30 градусов обе планки сдвигайте последнюю плитку до полного зацёпкивания замка по длинной стороне с плиткой предыдущего ряда.
Таким же образом соединяем все последующие плитки.



2-ый способ:

Собрать полоску из плиток соединив торцевые замки плиток, а затем совместить замок по длинной стороне плиток [Рис. 7]



Каждый для себя выбирает более удобный способ укладки. Пробуйте и выбирайте.

При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 10 мм используя клинья.

5 Продолжайте устанавливать плитку в комнате до завершения укладки всего ряда. Ни в коем случае нельзя подбивать плитку. В противном случае Вы сможете повредить плитку.

6 Повторять пункты 4 и 5 до окончания укладки материала.

7 Под дверными рамами:

Если доска/плитка не поднимается, использовать подбивку (или обрезки материала) и киянку, чтобы аккуратно установить на полу доску/плитку.

8 При укладке тупых углов, вокруг углов или сложных профилей отметить форму на доске и вырезать по контуру с помощью пилы.

9 После установки пола удалить распорки; подмести пол мягкой щеткой. Установить плинтуса или торцевые планки (поставляются местным дилером/дистрибьютором) и закрыть расширительные зазоры. Крепить плинтуса или торцевые планки к стене, но не к полу.



Если для Вас не составляет сложности собирать плитку, как «шип-в-паз», так и «паз-в-шип», можете производить монтаж от середины помещения. Проводите осевую линию и вправо укладываете «шип-в-паз», влево «паз- в-шип».

Замена и демонтаж элементов

Замена и демонтаж без повреждения панелей, уложенных «плавающим» способом в жилых и производственных помещениях, осуществляется путем вскрытия соединения всего ряда поводоль посредством приподнимания его под углом. Затем панели извлекаются из соединения шип-паз со стороны верхушки также путем приподнимания под углом. Во время работы соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать повреждения элементов соединения шип-паз.